
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych


NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ NR 3907Z W M. DOBRA, UL. SZCZECIŃSKA
NA ODCINKU OD RONDA DO WYSOKOŚCI SKLEPU NETTO
ADRES INWESTYCJI : Dobra Szczecińska, ul. Szczecińska
działki nr: 210/2 dr, 216/2 dr w obrębie 3 Dobra
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
ADRES INWESTORA : 72-010 Police, ul. Tanowska 10
WYKONAWCA ROBÓT : KML Biuro Projektów Konrad Leszko
ADRES WYKONAWCY : ul. Kazimierska 1f/8, 71-043 Szczecin
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Leszko (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



Data opracowania
25.08.2015

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa dzialu	Od	Do
1	45111200-0	Roboty rozbiórkowe	1	7
2	45111200-0	Roboty naprawczo-konserwacyjne	8	9
3	45233220-7	Krawężniki	10	12
4	45233220-7	Nawierzchnie	13	19
5	45233220-7	Roboty wykończeniowe	20	20
6	45233290-8	Odtworzenie oznakowania poziomego	21	22

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	D-01.02.05	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1		1528.50	m ²	1528.50	
				RAZEM	1528.50
2	D-01.02.05	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - wywóz do depozytu zarządcy drogi	t		
d.1		Krotność = 19 poz.1*0.03*2.5	t	114.64	
				RAZEM	114.64
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-ślaskowej	m		
d.1		42.00	m	42.00	
				RAZEM	42.00
4	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu betonowego sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wywóz do utylizacji	t		
d.1		poz.3*0.15*0.3*2.5	t	4.73	
				RAZEM	4.73
5	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	t		
d.1		Krotność = 19 poz.4	t	4.73	
				RAZEM	4.73
6	D-01.02.04	Oplata za recykling tlućnia i gruzu betonowego	t		
d.1		poz.4	t	4.73	
				RAZEM	4.73
7	D-01.02.04	Rozebranie azyli dla pieszych z tworzywa szlucznego	m ²		
d.1		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
2		Roboty naprawczo-konserwacyjne			
8	D-01.04.01	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanalowych	szł.		
d.2		3	szł.	3.00	
				RAZEM	3.00
9	D-01.04.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szł.		
d.2		7	szł.	7.00	
				RAZEM	7.00
3		Krawężniki			
10	D-08.01.01b	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.3		poz.11+poz.12	m	58.00	
				RAZEM	58.00
11	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-ślaskowej	m		
d.3		25.50+4.00+12.50	m	42.00	
				RAZEM	42.00
12	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-ślaskowej	m		
d.3		6.00+4.00+6.00	m	16.00	
				RAZEM	16.00
4		Nawierzchnie			
13	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.4		78.00+22.00	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
14	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości uśrednionej 5 cm (warstwa wyrównawcza)	m ²		
d.4		poz.13	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
15	D-05.03.05a	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
d.4		Krotność = 15 poz.14*0.05*2.5	t	12.50	
				RAZEM	12.50
16	D-05.03.27	Ułożenie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, siatka zbrojeniowa do nawierzchni bitumicznych	m ²		
d.4		poz.1	m ²	1528.50	
				RAZEM	1528.50
17	D-05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna SMA 11, PMB 45/80)	m ²		
d.4		poz.16	m ²	1528.50	
				RAZEM	1528.50

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18 d.4	D-05.03.13a	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15 poz.17*0.03*2.5	t t	 114.64	
				RAZEM	114.64
19 d.4	D-05.03.23a	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 58.00*1.00 <wzdłuż wymienianego krawężnika>	m ² m ²	 58.00	
				RAZEM	58.00
5		Roboty wykończeniowe			
20 d.5	D-08.07.01b	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - azyle dla pieszych z tworzywa sztuczne- go z rozbiórki 10	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00
6		Odtworzenie oznakowania poziomego			
21 d.6	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - linie ciągłe 5.64 <P-4> 16.20 <P-7b> 30.00 <P-10> 7.79 <P-21>	m ² m ² m ² m ² m ²	 5.64 16.20 30.00 7.79	
				RAZEM	59.63
22 d.6	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - linie przerywane 3.00 <P-1e> 4.74 <P-14>	m ² m ² m ²	 3.00 4.74	
				RAZEM	7.74