

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 1.33 52	m ²		
			m ²	52.000	
2	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 52*0.4	m ³	RAZEM	52.000
			m ³	20.800	
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 19 52*0.4	m ³	RAZEM	20.800
			m ³	20.800	
4	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 52	m ²	RAZEM	20.800
			m ²	52.000	
5	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 52	m ²	RAZEM	52.000
			m ²	52.000	
6	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 52	m ²	RAZEM	52.000
			m ²	52.000	
7	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 52	m ²	RAZEM	52.000
			m ²	52.000	
8	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t 16	t	RAZEM	52.000
			t	16.000	
9	KNR 2-31 1502-02	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 14 16	t	RAZEM	16.000
			t	16.000	
10	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 30	m	RAZEM	16.000
			m	30.000	
11	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 32	m	RAZEM	30.000
			m	32.000	
12	KNNR 6 0802-04	Rozebrawie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 16 cm mechanicznie Krotność = 4 32*0.15	m ²	RAZEM	32.000
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800