


[cm]

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1  
droga powiatowa 3911Z


skala 1:50



Szczegół połączenia:  
jezdni – zjazd

Szczegół "C"

skala 1:10




Uwaga:  
Istniejącą kostkę brukową zjazdów należy przełożyć celem  
dowiązania do nowych rzędnych przy krawędzi jezdni

Szczegół drogi:  
remont nawierzchni bitumicznej

Szczegół "D"


skala 1:10



Szczegół połączenia:  
jezdni – pobocze z humusu

Szczegół "A"

skala 1:10




Uwaga:  
Ściąć istniejące pobocze gruntowe i uformować nowe  
szerokości 1m. Rodzaj materiału do umocnienia  
pobocza zgodnie z planem sytuacyjnym

Szczegół połączenia:  
trawnik – krawężnik – jezdnia

Szczegół "B"

skala 1:10



Uwaga:  
Nachylenie miejsc postojowych "m" wykonać zgodnie z planem  
sytuacyjnym natomiast nachylenie terenów zielonych "t" dostosować  
wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu

Legenda:

1. warstwa scieralna AC11S grub. 5cm
2. warstwa wiążąca AC16W grub. 5cm
3. siatka szklano-węglowa wstępnie przesączana asfaltem
4. istniejąca podbudowa po frezowaniu warstwy scieralnej na grubość 5cm
5. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3÷5cm
6. krawężnik drogowy betonowy 15x22cm (obniżony)
7. ława z oporem z betonu cementowego kl. C12/15
8. warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 1÷4cm
9. taśma bitumiczno – kauczukowa
10. pobocze umocnione destruktem bitumicznym z frezowania grub. 15cm
11. pobocze umocnione humusowaniem z obsianiem mieszanką traw grub. 5cm
12. istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej lub kamiennej do przełożenia
13. krawężnik drogowy betonowy 15x30cm
14. skropienie krawędzi jezdni emulsją bitumiczną

NAZWA PROJEKTU Remont drogi powiatowej nr 3911Z na odcinku od km 6+855,00 do km 7+745,00 oraz od km 5+775,00 do km 6+855,00.	
LOKALIZACJA INWESTYCJI Droga powiatowa nr 3911Z 72-004 Bartoszewo Gmina Police, woj. zachodniopomorskie	
INWESTOR Powiat Policki ul. Tanowska 8 72-010 Police	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA <b>DROVIA</b> DROVIA Bogdan Bloch ul. Graftowa 45/4, 72-006 Mierzyn T: 0 608 37 63 55, E: info@drovia.pl www.drovia.pl	
BRANŻA	DROGOWA
FAZA PROJEKTU PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. BOGDAN BŁOCH upr. bud. ZAP/0051/POOD/12 specjalność: drogowa	PODPIS 
OPRACOWAŁ inż. RADOSŁAW KRĘWICKI	PODPIS 
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE ETAP I	
DATA 08.2019	NR PROJEKTU 218/2019
ROZMIAR 297x540	SKALA 1:50, 1:10
NR RYSUNKU D 03.1	
Zadna część niniejszego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi łącznie z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odwarzania informacji bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.	