

Przebudowa drogi powiatowej 3920Z Dułuje-Przeclaw w miejscowości Będargowo

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,175
2	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 10cm wraz z wywozem	m2	350,00
3	Ścieki z elementów betonowych trójkątnych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej gr.15cm z oporem, wraz z cięciem krawędzi jezdni piłą tarczową	m	175,00
4	Wykonanie ścieku skarpowego z elementów trapezowych wraz z beton. łącznikami ze ściekiem trójkątnym (ściek skarpowy)	m	2,00
5	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5cm	m2	144,00
6	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm	m2	136,00
7	Remont cząstkowy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowych AC11W gr.5cm wraz z spryskiem emulsją asfaltową i uszczelnieniem styku	m2	144,00
8	Remont cząstkowy krawędzi jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowych AC11W gr.10cm wraz z spryskiem emulsją asfaltową i uszczelnieniem styku	m2	136,00
9	Umocnienie pobocza destruktem bitumicznym grubość warstwy 10cm	m2	288,00
10	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych.	m2	1.050,0
11	Ułożenie warstwy uszczelniającej na zimno typu Slurry Seal	m2	1.050,00