

Przebudowa drogi powiatowej 3914Z ul.Wojska Polskiego w Policach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,900
2	Wymiana krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	460,000
3	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	7.700,00
4	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych.	m2	7.700,0
5	Skropienie nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5kg/m2.	m2	7.700,0
6	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki z włókien szklanych i węglowych powlekana bitumem	m2	7.700,00
7	Nawierzchnia z mieszanki AC11S gr.4cm	m2	7.700,00
8	Regulacja pionowa włączów kanałowych z wymianą na nowe (studnie kanalizacyjne)	szt	39,000
9	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	16,00
10	Regulacja zaworów gazowych i wodociągowych	szt	16,000
11	Odtworzenie oznakowania poziomego (malowanie cienkowarstwowe na całej długości remontowanego odcinka)	kpl	1,00