

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi powiatowej 3922Z Stobno-Mierzyn (ul.Długa) - WARIANT 2 Utrzymanie bieżące - Naprawa wybojów i nakładka Slurry Seal na Terenie Gminy Dobra
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Policach
Biuro kosztorysowe	PROMIT Robert Mituta

---

Sporządził    Robert Mituta

---

Dobra 03.03.2014

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Remont drogi powiatowej 3922Z Stobno-Mierzyn (ul.Długa) - WARIANT 2 Utrzymanie bieżące - Naprawa wybojów i nakładka Slurry Seal na Terenie Gminy Dobra

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,580
2	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 10cm wraz z wywozem (plantowanie poboczy)	m2	2.400,00
3	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm	m2	71,00
4	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw niebitumicznych.	m2	71,0
5	Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej asfaltem w ilości 0,7kg/m2 ;	m2	71,0
6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W, sposób wbudowania mechaniczny	t	18,00
7	Regulacja wysokościowa ścieku betonowego trójkątnego szer.50cm	mb	37,00
8	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych.	m2	9.390,0
9	Ułożenie warstwy uszczelniającej na zimno typu Slurry Seal	m2	9.390,00