

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi powiatowej 3907Z Szczecin-Dobieszczyń - WARIANT 2 Utrzymanie bieżące - Naprawa wybojów i nakładka Slurry Seal
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Policach
Biuro kosztorysowe	PROMIT Robert Mituta

---

Sporządził    Robert Mituta

---

Dobra 03.03.2014

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont drogi powiatowej 3907Z Szczecin-Dobieszczyń - WARIANT 2 Utrzymanie bieżące - Naprawa wybojów i nakładka Slurry Seal

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	5,700
2	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 10cm wraz z wywozem (plantowanie poboczy)	m2	2.500,00
3	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5cm	m2	1.150,00
4	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych.	m2	33.630,0
5	Skropienie nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5kg/m2.	m2	1.150,0
6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W, sposób wbudowania mechaniczny	t	146,00
7	Ułożenie warstwy uszczelniającej na zimno typu Slurry Seal	m2	33.630,00