

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi powiatowej 3919Z Dołuje-Kościno - WARIANT 2 Utrzymanie bieżące - Naprawa wybojów i nakładka Slurry Seal
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Policach
Biuro kosztorysowe	PROMIT Robert Mituta

Sporządził Robert Mituta

Dobra 03.03.2014

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont drogi powiatowej 3919Z Dołuje-Kościno - WARIANT 2 Utrzymanie bieżące - Naprawa wybojów i nakładka Slurry Seal

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,700
2	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 10cm wraz z wywozem (plantowanie poboczy)	m2	2.900,00
3	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5cm	m2	302,00
4	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm	m2	1.351,00
5	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw niebitumicznych.	m2	1.652,0
6	Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej asfaltem w ilości 0,7kg/m2 ;	m2	1.652,0
8	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W, sposób wbudowania mechaniczny	t	406,00
9	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych.	m2	8.179,0
10	Ułożenie warstwy uszczelniającej na zimno typu Slurry Seal	m2	8.179,00