

## Remont drogi powiatowej 3907Z Szczecin-Dobieszczyń - WARIANT 2 Utrzymanie bieżące - Naprawa wybojów i nakładka Slurry Seal

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe - założenie kilometracji osi drogi	km	4,200
2	KNR 2-01 0126/01	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 10cm wraz z wywozem (plantowanie poboczy)	m2	2.300,00
3	KNR AT-03 0102/04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5cm	m2	750,00
4	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych.	m2	25.600,0
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5kg/m2.	m2	750,0
6	KSNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W, sposób wbudowania mechaniczny	t	100,00
7		Ułożenie warstwy uszczelniającej na zimno typu Slurry Seal	m2	24.850,00